

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Vendor No:

20038079

Address:

GC INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS
7 PROFESOR AGUIRRE 5214
FRACC RESIDENCIAL VILLAS LORETO
32553 JUAREZ
MEXICO

Send PO Correspondence or Acknowledgement to:

Patricia Corchado

Telephone: 526566551363

Email: Patricia.Corchado@commscope.com

Ship to:

ADC DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.
AV. ANTONIO J. BERMÚDEZ #550
PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J. BERMÚDEZ
32470 JUAREZ
MEXICO

Send Invoice to:

ADC de Juarez, S. de R.L. de C.V.
Av. Antonio J. Bermúdez #550
Parque Industrial Antonio J. Bermude
CP 32470 Juarez
MEXICO
Fax / Email: 2730AP@commscope.com

Questions regarding Pricing:

Patricia Corchado

Telephone: 526566551363

Email: Patricia.Corchado@commscope.com

Delivery date: 28 JAN 2022

Inco Terms: DAP / DESTINATION

Ship Via: Vendor Delivery

Tax Status: Taxable - Input tax border area 8%

Pay Terms: NET 30 DAYS

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
00010			1	Each			MXN

480 V / 400 A panel installation (TP-01)

480 V / 400 A panel installation (TP-01)

Supply and installation of G.E. 480V / 400 Amp Spectra. Powered from General Board G.E.

Consider your ITM and Installation Kit. Placed on a metal base next to the wall. Consider power supply for 500 A,

voltage drop not greater than 3%. The wiring installation must be by ladder-type aluminum tray, such as

It is indicated in the attached one-line diagram. NOM-001-SEDE-1012. Consider THHN / THWN-2 CT cable

, 90 ° C, Consider

I calculate for 75 ° C.

Instalación de tablero 480 V / 400 A (TP-01)

Suministro e instalación de tablero G.E. Spectra de 480 V/ 400 Amperes. Alimentado desde Tablero General G.E.

Considerar su ITM y Kit de instalación. Colocado en base metálica junto muro. Considerar alimentador para 500 A,

caída de tensión no mayor a 3%. La instalación de cableado deberá ser por charola de aluminio tipo escalerilla, como

se indica en diagrama unifilar adjunto. NOM-001-SEDE-1012. Considerar cable THHN/THWN-2 CT, 90 °C, Considerar

calculo para 75° C.

We require an order acknowledgment for this item

Goods Recipient: LIZETTEMARES

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
00020	Transformer Installation (TS-TP-01A)		1	Each			MXN
	Transformer Installation (TS-TP-01A) Supply and installation of transformer G.E. 75 KVA, 3F, 480 / 208-120 V, Δ-? dry type, located per diagram Attached single-wire, it will be powered from the panel (TP-01), include main service disconnect without fuses. Consider metal base to mount transformer and would support. NOM-001-SEDE-2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de Transformador (TS-TP-01A) Suministro e instalación de transformador G.E. tipo seco de 75 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama unifilar adjunto, este será alimentado del tablero (TP-01), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar base metálica para montar transformador y soportaría. NOM-001-SEDE-2012. Considerar cálculo para 75° C.*****Instalación de Transformador (TS-TP-01A) Suministro e instalación de transformador G.E. tipo seco de 75 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama unifilar adjunto, este será alimentado del tablero (TP-01), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar base metálica para montar transformador y soportaría. NOM-001-SEDE-2012. Considerar cálculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00030	Panel installation 208 V / 120v, 225 A.		1	Each			MXN
	Panel installation 208 V / 120v, 225 A. (TP-01A) Supply and installation of G.E. 208V / 120V, 225 Amp. (42 spaces) Placed in indicated column, it will be powered by its respective 75 KVA transformer. Consider a power supply for 250 A. The installation of Wiring must be covered by metal pipe for electrical installation. Note: board must have a Main ITM. NOM-001-SEDE-2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 208 V/120v , 225 A. (TP-01A) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 225 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 75 KVA. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. NOM-001-SEDE-2012. Considerar cálculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00040	Transformer Installation (TS-TP-01B) .-		1	Each			MXN
	Transformer Installation (TS-TP-01B) .- Installation of transformer G.E. 45 KVA, 3F, 480 / 208-120 dry type V, Δ-?, located in a column according to the attached one-line diagram, at a height of 6.5 m from N. P.T., this will be fed from the panel (TP-01), include main service disconnect without fuses. Consider metal base for mounting transformer and would endure. NOM-001-SEDE-2012. Consider THHN / THWN-2 CT cable, 90 ° C. To consider						

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
	JDC disconnection and transfer to Bermudez II. Consider calculation for 75 ° C. Note: The transformer will be provided by plant.*****Instalación de Transformador (TS-TP-01B).- Instalación de transformador G.E. tipo seco de 45 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado en columna según diagrama unifilar adjunto, a una altura de 6.5 m de N.P.T, este será alimentado del tablero (TP-01), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar base metálica para montar transformador y soportaría. NOM-001-SEDE-2012. Considerar cable THHN/THWN-2 CT, 90 °C. Considerar desconexión de JDC y trasladar a Bermudez II. Considerar cálculo para 75° C. Nota: El transformador será proporcionado por planta. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00050			1	Each			MXN
	Panel installation 208 V / 120v, 150 A. Panel installation 208 V / 120v, 150 A. (TP-01B) Supply and installation of G.E. 208V / 120V, 150 Amp. (42 spaces) Placed in indicated column, it will be powered by its respective 45 KVA transformer. Consider power supply for 175 A. The installation of Wiring must be by pipe for electrical installation. Note: board must have a main ITM. Consider installing 4 "x 4" duct at 7m above N.P.T. according to annex plan. NOM-001-SEDE-2012. To consider I calculate for 75 ° C.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 150 A. (TP-01B) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 150 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 45 KVA. Considerar alimentador para 175 A. La instalación de cableado deberá ser por tubería para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo. NOM-001-SEDE-2012. Considerar cálculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00060			1	Each			MXN
	Panel installation 480 V / 225 A (TP-02) Panel installation 480 V / 225 A (TP-02) Supply and installation of G.E. 480 V / 225 Amps. Powered from General Board G.E. To consider your ITM and installation kit. Placed in column. Consider power supply for 250 A. The wiring installation It must be by tray and metal pipe s.t., as indicated in the attached one-line diagram. NOM-001-SEDE-2012. Consider THHN / THWN-2 CT cable, 90 ° C*****Instalación de tablero 480 V / 225 A (TP-02) Suministro e instalación de tablero G.E. de 480 V/ 225 Amperes. Alimentado desde Tablero General G.E. . Considerar su ITM y kit de instalación. Colocado en columna. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá ser por charola y tubería metálica s.t., como se indica en diagrama unifilar adjunto. NOM-001-SEDE-2012. Considerar cable THHN/THWN-2 CT, 90 °C We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
00070	Transformer Installation (TS-TP-02A)		1	Each			MXN
	Transformer Installation (TS-TP-02A) Supply and installation of transformer G.E. 75 KVA, 3F, 480 / 208-120 V, Δ-? dry type, located per diagram attached single line, at a height of 6.5 m from N.P.T. This will be fed from the board (TP-02), include disconnect main service without fuses. Consider metal bases to mount transformer and would support. NOM-001-HEA DQUARTERS- 2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de Transformador (TS-TP-02A) Suministro e instalación de transformador G.E. tipo seco de 75 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama unifilar adjunto, a una altura de 6.5 m de N.P.T. este será alimentado del tablero (TP-02), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar bases metálicas para montar transformador y soportar a. NOM-001-SEDE- 2012. Considerar calculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00080	Panel installation 208 V / 120v, 225 A.		1	Each			MXN
	Panel installation 208 V / 120v, 225 A. (TP-02A) Supply and installation of G.E. 208V / 120V, 225 Amp. (42 spaces) Placed in indicated column, it will be powered by its respective 75 KVA transformer. Consider a power supply for 250 A. The installation of Wiring must be covered by metal pipe for electrical installation. Note: board must have a Main ITM. Consider installing 4 "x 4" duct at 7m above N.P.T. according to annex plan. NOM-001-SEDE-2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 225 A. (TP-02A) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 225 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 75 KVA. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo. NOM-001-SEDE-2012. Considerar calculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00090	Panel installation 208 V / 120v, 100 A.		1	Each			MXN
	Panel installation 208 V / 120v, 100 A. (TP-02A-1) Board installation G.E. 208V / 120V, 100 Amp. (42 spaces) Placed in designated column, it will be fed Board (TP-02A). Consider a 150 A feeder. The wiring installation must be covered by pipes. metal for electrical installation. Note: board must have a main ITM. Consider duct installation 4 "x4" at 7m above N.P.T. NOM-001-SEDE-2012. Consider disconnection from JDC and move to Bermudez II Consider calculation for 75 ° C. Note: 208 / 120v board will be provided by plant.*****Instalación de tablero o 208 V/120v, 100 A. (TP-02A-1) Instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 100 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado						

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
	de Tablero (TP-02A). Considerar alimentador para 150 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x4" a 7m sobre N.P.T. NOM-001-SEDE-2012. Considerar desconexión de JDC y trasladar a Bermudez II Considerar calculo para 75° C. Nota: El tablero 208/120v sera proporcionado por planta. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00100			1	Each			MXN
	Instalación de Transformador (TS-TP-02B) Instalación de Transformador (TS-TP-02B) Instalación de transformador G.E. tipo seco de 45 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama a unifilar adjunto, a una altura de 6.5m de N.P.T. este será alimentado del tablero (TP-02), incluir desconecta dor principal de servicio sin fusibles. Considerar bases metálicas para montar transformador y soportaría. Considerar desconexión de JDC y trasladar a Bermudez II, El Transformador es proporcionado por planta.*****Instalación de tab lero 208 V/120v, 100 A. (TP-02A-1) Instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 100 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de Tablero (TP-02A). Considerar alimentador para 150 A. La instalación de cableado deberá estar cubi erta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar in stalación de ducto 4" x4" a 7m sobre N.P.T. NOM-001-SEDE-2012. Considerar desconexión de JDC y trasladar a Bermudez II Considerar calculo para 75° C. Nota: El tablero 208/120v sera proporcionado por planta. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00110			1	Each			MXN
	480 V / 225 A panel installation (TP-03) 480 V / 225 A panel installation (TP-03) Supply and installation of G.E. 480 V / 225 Amps. Powered from General Board G.E. To consider your ITM and installation kit. Placed in column. Consider power supply for 250 A. The wiring install ation It must be by a ladder-type aluminum tray, as indicated in the attached one-line diagram. NOM-001-HE ADQUARTERS- 2012. Consider THHN / THWN-2 CT cable, 90 ° C. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 480 V / 225 A (TP-03) Suministro e instalación de tablero G.E. de 480 V/ 225 Amperes. Alimentado desde Tablero General G.E . Considerar su ITM y kit de instalación. Colocado en columna. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá ser por charola de aluminio tipo escalerilla, como se indica en diagrama unifilar adjunto. NO M-001-SEDE- 2012. Considerar cable THHN/THWN-2 CT, 90 °C. Considerar calculo para 75° C We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00120			1	Each			MXN
	Transformer Installation (TS-TP-03A)						

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
	Transformer Installation (TS-TP-03A) Supply and installation of transformer G.E. 75 KVA, 3F, 480 / 208-120 V, Δ-? dry type, located per d iagram attached single-line, at a height of 6.5 m from N.P.T., this will be fed from the panel (TP-03), include disconnect main service without fuses. Consider metal bases to mount transformer and would support. NOM-001-HEA DQUARTERS- 2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de Transformador (TS-TP-03A) Suministro e instalación de transformador G.E. tipo seco de 75 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama unifilar adjunto, a una altura de 6.5 m de N.P.T., este será alimentado del tablero (TP-03), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar bases metálicas para montar transformador y soportarí a. NOM-001-SEDE- 2012. Considerar calculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00130			1	Each			MXN
	Panel installation 208 V / 120v, 225 A. Panel installation 208 V / 120v, 225 A. (TP-03A) Supply and installation of G.E. 208V / 120V, 225 Amp. (42 spaces) Placed in indicated column, it will be powered by its respective 75 KVA transformer. Consider a power supply for 250 A. The installation of Wiring must be covered by metal pipe for electrical installation. Note: board must have a Main ITM. Consider installing 4 "x 4" duct at 7m above N.P.T. according to annex plan. NOM-001-SEDE- 2012.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 225 A. (TP-03A) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 225 Amp. (42 espacios) Colocado en columna se ñalada, será alimentado de su respectivo transformador de 75 KVA. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo. NOM-001-SEDE-2012. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00140			1	Each			MXN
	Transformer Installation (TS-TP-03B) Transformer Installation (TS-TP-03B) Supply and installation of transformer G.E. 75 KVA, 3F, 480 / 208-120 V, Δ-? dry type, located per d iagram attached single line, at a height of 6.5m from N.P.T. This will be powered from the board (TP-03), include disconnect main service without fuses. Consider metal bases to mount transformer and would support. NOM-001-HEA DQUARTERS- 2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de Transformador (TS-TP-03B) Suministro e instalación de transformador G.E. tipo seco de 75 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama unifilar adjunto, a una altura de 6.5m de N.P.T. este será alimentado del tablero (TP-03), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar bases metálicas para montar transformador y soportarí a. NOM-001-SEDE- 2012. Considerar calculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item						

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
Goods Recipient: LIZETTEMARES							
00150			1	Each			MXN
	Transformer Installation (TP-03B)						
	Instalación de Transformador (TP-03B) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 225 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 75 KVA. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo. NOM-001-SEDE-2012.*****Instalación de Transformador (TP-03B) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 225 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 75 KVA. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo. NOM-001-SEDE-2012. We require an order acknowledgment for this item						
	Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00160			1	Each			MXN
	Panel installation 208 V / 120v, 150 A.						
	Panel installation 208 V / 120v, 150 A. (TP-03B) Panel installation 208 V / 120v, 100 A. (TP-03B-1) Panel installation G.E. 208V / 120V, 100 Amp. (42 spaces) Placed in a designated column, it will be fed from the Board (TP-02A). Consider power supply for 150 A. The wiring installation must be covered by metallic pipes for electrical installation. Note: board shall have a main ITM. Consider installation of 4 "x 4" duct at 7m from N.P.T., NOM-001-SEDE-2012. Consider disconnecting from JDC and relocating to Bermudez II. Consider calculation for 75 ° C. Note : the board is portioned per plant.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 150 A. (TP-03B) Instalación de tablero 208 V/120v, 100 A. (TP-03B-1) Instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 100 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de Tablero (TP-02A). Considerar alimentador para 150 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m de N.P.T., NOM-001-SEDE-2012. Considerar desconexión de JDC y trasladar a Bermudez II. Considerar cálculo para 75° C. Nota: el tablero es proporcionado por planta. We require an order acknowledgment for this item						
	Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00170			1	Each			MXN
	Panel installation 480 V / 225 A (TP-04)						
	Panel installation 480 V / 225 A (TP-04) Board installation G.E. 480 V / 225 Amps. Powered from General Board G.E. Consider your ITM and kit of installation. Placed in column. Consider a power supply for 250 A. The wiring installation must be						

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
	e by Ladder-type aluminum tray, as indicated in the attached one-line diagram. NOM-001-SEDE-2012. To consider THHN / THWN-2 CT cable, 90 ° C Consider disconnection from JDC and transfer to Bermudez II. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 480 V / 225 A (TP-04) Instalación de tablero G.E. de 480 V/ 225 Amperes. Alimentado desde Tablero General G.E. Considerar su ITM y kit de instalación. Colocado en columna. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá ser por charola de aluminio tipo escalerilla, como se indica en diagrama unifilar adjunto. NOM-001-SEDE-2012 . Considerar cable THHN/THWN-2 CT, 90 °C Considerar desconexión de JDC y trasladar a Bermudez II. Considerar cálculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00180			1	Each			MXN
	Transformer Installation (TS-TP-04A) Transformer Installation (TS-TP-04A) Supply and installation of transformer G.E. 75 KVA, 3F, 480 / 208-120 V, Δ-? dry type, located per diagram attached single-line, at a height of 6.5m from this it will be fed from the panel (TP-02), include the main disconnect of service without fuses. Consider metal bases to mount transformer and would support. NOM-001-SEDE-2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de Transformador (TS-TP-04A) Suministro e instalación de transformador G.E. tipo seco de 75 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama unifilar adjunto, a una altura de 6.5m de este será alimentado del tablero (TP-02), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar bases metálicas para montar transformador y soportaría. NOM-001-SEDE-2012. Considerar cálculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00190			1	Each			MXN
	Panel installation 208 V / 120v, 225 A. Panel installation 208 V / 120v, 225 A. (TP-04A) Supply and installation of G.E. 208V / 120V, 225 Amp. (42 spaces) Placed in indicated column, it will be powered by its respective 75 KVA transformer. Consider a power supply for 250 A. The installation of Wiring must be covered by metal pipe for electrical installation. Note: board must have a Main ITM. Consider installing 4 "x 4" duct at 7m above N.P.T. according to annex plan. NOM-001-SEDE-2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 225 A. (TP-04A) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 225 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 75 KVA. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo. NOM-001-SEDE-2012. Considerar cálculo para 75° C						

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
We require an order acknowledgment for this item							
Goods Recipient: LIZETTEMARES							
00200	480 V / 225 A panel installation (TP-05)		1	Each			MXN
480 V / 225 A panel installation (TP-05) Supply and installation of G.E. 480 V / 225 Amps. Powered from General Board G.E. To consider your ITM and installation kit. Placed in column. Consider power supply for 250 A. The wiring installation must be by a ladder-type aluminum tray, as indicated in the attached one-line diagram. NOM-001-HEADQUARTERS-2012. Consider THHN / THWN-2 CT cable, 90 ° C*****Instalación de tablero 480 V / 225 A (TP-05) Suministro e instalación de tablero G.E. de 480 V/ 225 Amperes. Alimentado desde Tablero General G.E. Considerar su ITM y kit de instalación. Colocado en columna. Considerar alimentador para 250 A. La instalación de cableado deberá ser por charola de aluminio tipo escalera, como se indica en diagrama unifilar adjunto. NO M-001-SEDE-2012. Considerar cable THHN/THWN-2 CT, 90 °C We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES							
00210	Transformer Installation (TS-TP-05A)		1	Each			MXN
Transformer Installation (TS-TP-05A) Supply and installation of transformer G.E. 75 KVA, 3F, 480 / 208-120 V, Δ-? dry type, located per diagram attached single line, at a height of 6.5m from N.P.T. This will be fed from the board (TP-05), include disconnect main service without fuses. Consider metal bases to mount transformer and would support. NOM-001-HEADQUARTERS-2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de Transformador (TS-TP-05A) Suministro e instalación de transformador G.E. tipo seco de 75 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama unifilar adjunto, a una altura de 6.5m de N.P.T. este será alimentado del tablero (TP-05), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar bases metálicas para montar transformador y soportarlo. a. NOM-001-SEDE-2012. Considerar calculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES							
00220	Panel installation 208 V / 120v, 225 A.		1	Each			MXN
Panel installation 208 V / 120v, 225 A. (TP-05A) Supply and installation of G.E. 208V / 120V, 225 Amp. (42 spaces) Placed in indicated column, it will be powered by its respective 75 KVA transformer. Consider a power supply for 250 A. The installation of Wiring must be covered by metal pipe for electrical installation. Note: board must have a Main ITM. Consider installing 4 "x 4" duct at 7m above N.P.T. according to annex plan NOM-001-SEDE-2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 225 A. (TP-05A) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 225 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 75 KVA. Considerar alimentador para 250 A. La instalación							

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
	ón de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo.NOM-001-S EDE-2012. Considerar calculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES						
00230	Panel installation 208 V / 120v, 100 A. Panel installation 208 V / 120v, 100 A. (TP-05A-1) Board installation G.E. 208V / 120V, 100 Amp. (42 spaces) Placed in designated column, it will be fed Board (TP-02A). Consider a 150 A feeder. The wiring installation must be covered by pipes. metal for electrical installation. Note: board must have a main ITM. Consider duct installation 4 "x 4" at 7m above N.P.T. according to annex plan NOM-001-SEDE-2012. Consider disconnecting from JD C and moving to Bermudez II. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 100 A. (TP-05 A-1) Instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 100 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de Tablero (TP-02A). Considerar alimentador para 150 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar in stalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo NOM-001-SEDE-2012. Considerar desconexion de JDC y trasladar a Bermudez II. Considerar calculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES	1	Each			MXN	
00240	Transformer Installation (TS-TP-05B) Transformer Installation (TS-TP-05B) Supply and installation of transformer G.E. 45 KVA, 3F, 480 / 208-120 V, Δ-? dry type, located according to diagram attached single line, at a height of 6.5m from N.P.T. This will be fed from the board (TP-05), include disconnect main service without fuses. Consider metal bases to mount transformer and would support. NOM-001-HEA DQUARTERS-2012.*****Instalación de Transformador (TS-TP-05B) Suministro e instalación de transformador G.E. tipo seco de 45 KVA, 3F, 480/208-120 V, Δ-?, ubicado según diagrama unificar adjunto, a una altura de 6.5m de N.P.T. este será alimentado del tablero (TP-05), incluir desconectador principal de servicio sin fusibles. Considerar bases metálicas para montar transformador y soportarlo a. NOM-001-SEDE-2012. We require an order acknowledgment for this item Goods Recipient: LIZETTEMARES	1	Each			MXN	
00250	Panel installation 208 V / 120v, 150 A.		1	Each			MXN

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

Item	Material Description	Rev	Order Qty	UOM	Price per unit	Net Value	Curr
	Panel installation 208 V / 120v, 150 A. (TP-05B) Supply and installation of G.E. 208V / 120V, 150 Amp. (42 spaces) Placed in indicated column, it will be powered by its respective 45 KVA transformer. Consider power supply for 175 A. The installation of Wiring must be covered by metal pipe for electrical installation. Note: board must have a Main ITM. Consider installing 4 "x 4" duct at 7m above N.P.T. according to annex plan NOM-001-SEDE-2012. Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 150 A. (TP-05B) Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 150 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 45 KVA. Considerar alimentador para 175 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo.NOM-001-SEDE-2012. Considerar calculo para 75° C. We require an order acknowledgment for this item						

Goods Recipient: LIZETTEMARES

00260	1	Each		MXN
-------	---	------	--	-----

Panel installation 208 V / 120v, 150 A.

Panel installation 208 V / 120v, 150 A. (TP-02B)
Supply and installation of G.E. 208V / 120V, 150 Amp. (42 spaces) Placed in indicated column, it will be powered by its respective 45 KVA transformer. Consider power supply for 175 A. The installation of Wiring must be covered by metal pipe for electrical installation. Note: board must have a Main ITM. Consider installing 4 "x 4" duct at 7m above N.P.T. according to annex plan. NOM-001-SEDE-2012.
Consider calculation for 75 ° C.*****Instalación de tablero 208 V/120v, 150 A. (TP-02B)
Suministro e instalación de tablero G.E. de 208V/120V, 150 Amp. (42 espacios) Colocado en columna señalada, será alimentado de su respectivo transformador de 45 KVA. Considerar alimentador para 175 A. La instalación de cableado deberá estar cubierta por tubería metálica para instalación eléctrica. Nota: tablero deberá contar con un ITM principal. Considerar instalación de ducto 4" x 4" a 7m sobre N.P.T. según plano anexo. NOM-001-SEDE-2012.
Considerar calculo para 75° C.
We require an order acknowledgment for this item

Goods Recipient: LIZETTEMARES

Total Value

***** IMPORTANTE *****

La fecha límite de recepción de sus facturas será el próximo 13 de diciembre, y el último día de pago el 29 de diciembre; reanudándose el 3 de enero 2022.
Por favor considere que, en enero, ya no se recibirán facturas fechadas con el año fiscal 2021.

*** IMPORTANTE, CAMBIO CORREO DE CUENTAS POR PAGAR 2730AP@commscope.com

Se anexa orden de compra, favor de CONFIRMAR DE RECIBIDO Y LA FECHA DE

Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

ENTREGA, LA ENTREGA DEBERA SER LO ANTES POSIBLE.

RECUERDE QUE DEBE ENVIAR COPIA DE LA FACTURA CON EL SELLO DE RECIBO

PROVEEDOR LOCAL:

Con fecha efectiva inmediata, el material deberá venir acompañado de:

- Copia de factura sin precios (2 copias)
- Copia de orden de compra (2 copias)

Un juego de copias, se quedará con la persona de recibos, el segundo juego es para usted ya que se eliminó el buzón del almacén y en su lugar, Usted deberá enviar foto legible y/o copia escaneada de la factura con el sello de almacén, este será su contra recibo, si no lo envía, no va a proceder el pago. La deberá enviar al correo 2730AP@commscope.com

PROVEEDOR FORANEO

Si Usted es proveedor foráneo, deberá de proporcionar número de guía cuando embarque, documentar el material junto con dos copias de la orden de compra y dos copias de la factura, el paquete físicamente deberá hacer referencia a la orden de compra, deberá contactar con su requisitor para que le haga llegar copia de la factura sellada y Usted la pueda enviar al correo 2730AP@commscope.com, si no lo hace, no procederá el pago.

PROVEEDORES DE SERVICIO

Para servicios, favor de contactar al usuario para que se pongan de acuerdo en los detalles de la entrega y facturación ya que además de la factura y orden de compra, deberá entregar reporte de servicio debidamente autorizado, una vez firmado el reporte y factura, deberá obtener el sello de almacén y hacer llegar foto o copia escaneada al correo 2730AP@commscope.com , para que proceda el pago.

Enviar su factura electrónica al correo 2730AP@commscope.com ; Nuestro banco ahora es el Bank of America Mexico SA y la cuenta es la 1016, (solo tenemos cuenta en MXN), el método de pago es transferencia electrónica.

Los datos de Facturación de la empresa son:

ADC de Juarez S. de R.L. de C.V.

RFC – AJU 970515 PFA

Av. Antonio J. Bermúdez #550

Parque Industrial Antonio J. Bermúdez

Cd. Juarez Chihuahua México, CP 32470,

Si cotizo en USD, la orden saldrá en MXN pero envíe su factura en USD y con IVA desglosado, se le pagará al tipo de cambio del día de pago.

Si tiene alguna duda, por favor comuníquese con una servidora.

Saludos

Patricia Corchado

Oficina 656 655 1363

Celular 656 332 3431

Purchase order



Purchase Order: 8003966069

PO Date: 06 DEC 2021

FOR ALL PURPOSES COMMScope'S TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE SHALL APPLY, AS SET FORTH IN DETAIL AT www.commscope.com/About-Us/Terms. The routing guide can be accessed at www.commscope.com/SupplierTermsAndDocs.

ACCEPTANCE: This Purchase Order is an offer by Buyer. Buyer shall treat shipment, in whole or in part, or any reasonable notice of Seller's performance as a tacit and unqualified acceptance of this Purchase Order. Such acceptance constitutes a binding contract between Seller and Buyer governed by the terms and conditions set forth herein, and CommScope's Terms and Conditions of Purchase disclosed in the website www.commscope.com/About-Us/Terms which the Seller declares to be aware of and undertakes to comply with. Said contract shall be the entire agreement of the parties and will supersede all prior offers, negotiations and agreements with respect to the sale and purchase covered by this Purchase Order. Any terms and conditions proposed by Seller inconsistent with or in addition to those herein shall not be binding on either Buyer or Seller unless done in writing and signed by both. Notwithstanding the foregoing, a duly executed agreement signed by the parties shall supersede the terms and conditions hereof, and any other pre-printed terms and conditions proposed by Buyer or Seller inconsistent with or in addition to such agreement shall not be binding on either Buyer or Seller.

1. Do not ship partials unless authorized by Buyer.
2. This order number and line item number must appear on all correspondence, shipping documents, packing slips, and invoices. Our part number must appear on all packing slips, containers and invoices.
3. All invoices must agree with prices shown on this order or they will not be honored. All changes in price require a written Purchase Order change prior to invoicing.
4. The Seller agrees and acknowledges that it has read and understood the Terms and Conditions of Purchase referenced above.